Comune di Torino
Provincia di Torino

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE LOCALE CUCINA E SALA SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL PALA ALPITOUR

LOCALE DEPOSITO - IMPIANTI IDRICO SANITARI

COMMITTENTE: Parcolipico Srl

Chivasso, 05/06/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità
	R I P O R T O						
	LAVORI A CORPO						
1 / 79 1C.12.020.00 10.c	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50 - s = 3,0			40,00			40,00
	SOMMANO...	m					40,00
2 / 80 1C.12.020.00 10.f	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75 - s = 3,0			70,00			70,00
	SOMMANO...	m					70,00
3 / 83 1C.12.020.00 30.c	Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De): - De 50, curve varie						6,00
	SOMMANO...	cad					6,00
4 / 85 1C.12.020.00 40.a	Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro esterno (De) e spessore (s): - De 63 - s = 3,0						3,00
	SOMMANO...	cad					3,00
5 / 89 NP13	Esecuzione di punto di allaccio completo di apparecchi all'interno di cucine e altri locali, tipi di allacciamenti: - scarico da apparecchio a colonna di scarico, in pead compresa raccorderia, Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio compreso nuovo allaccio di scarico locale deposito al piano interrato						32,00
	SOMMANO...	cad					32,00

Chivasso, 05/06/2019

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E					